




REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34
*Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - art. 30*

MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE

| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| Elab. Di | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - I lotto | |
| | Des. C.M.E. - lavori in copertura | Data ottobre 2019 |
| | Emissione Esecutivo | Revisione rev_00 |

| | |
|---|--|
| <p>PROGETTAZIONE</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p> <p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p> | <p>RUP</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Alessia Torelli</p> <p>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p> <p>SINDACO Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Sindaco Gian Carlo Ricca</p> |
|---|--|

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI | | | | | | | |
| 1 01.P25.A75. 005 | Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Ponteggio prospetti est e ovest Ponteggio prospetti nord e sud | 2,00 2,00 | 12,03 8,98 | | 8,250 8,250 | 198,50 148,17 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 346,67 | 6,22 | 2'156,29 |
| 2 01.P25.A75. 010 | Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vig ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo Vedi voce 01.P25.A75.005 2 mesi prospetti est e ovest 2 mesi prospetti nord e sud | 198,50 148,17 | | | 2,000 2,000 | 397,00 296,34 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 693,34 | 1,01 | 700,27 |
| 3 01.P25.A91. 005 | Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese Prospetto est - mesi 3 - piani 2 Prospetto nord - mesi 3 - piani 2 Prospetto ovest - mesi 3 - piani 2 Prospetto est - mesi 3 - piani 2 | 3,00 3,00 3,00 3,00 | 12,03 8,98 12,03 8,98 | 0,900 0,900 0,900 0,900 | 2,000 2,000 2,000 2,000 | 64,96 48,49 64,96 48,49 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 226,90 | 2,45 | 555,91 |
| 4 27.A05.A15. 005 | ISOLAMENTO SOLAIO OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, ... o le norme vigenti per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terriccio, deiezioni animali ecc Solaio di copertura | | 11,13 | 8,080 | | 89,93 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 89,93 | 9,09 | 817,46 |
| 5 01.P10.F55.0 05 | Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3 Ultimo solaio per posa isolante | | 11,13 | 8,080 | | 89,93 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 89,93 | 1,80 | 161,87 |
| 6 01.P09.A57. 020 | Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 80 mm Doppio strato isolante ultimo solaio | 2,00 | 11,13 | 8,080 | | 179,86 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 179,86 | 18,77 | 3'375,97 |
| 7 01.A09.G50. 005 | Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 7'767,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--------------|-------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 7'767,77 |
| | fabbricato Per superfici in piano e simili Posa in opera pannelli XPS di cui alla voce 01.P09.A57.020 | 2,00 | 11,13 | 8,080 | | 179,86 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 179,86 | 6,59 | 1'185,28 |
| 8 | MESSA IN SICUREZZA COPERTURA Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole piane Manto di copertura | | 13,22 | 10,170 | | 134,45 | | |
| 01.A09.C00. 010 | SOMMANO m ² | | | | | 134,45 | 13,74 | 1'847,34 |
| 9 | Tegole piane tipo "marsigliese" comune . Sostituzione tegole ammalorate e/o rotte | 134,00 | 0,50 | | 14,000 | 938,00 | | |
| 01.P04.E70.0 05 | SOMMANO cad | | | | | 938,00 | 0,56 | 525,28 |
| 10 | Tegoloni di colmo per tegole piane Sostituzione tegoloni ammalorati e/o rotti | | | | | 31,00 | | |
| 01.P04.E90.0 10 | SOMMANO cad | | | | | 31,00 | 0,93 | 28,83 |
| 11 | Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x6 Sostituzione listelli ammalorati | | | | | 605,00 | | |
| 01.P15.E30.0 15 | SOMMANO m | | | | | 605,00 | 0,53 | 320,65 |
| 12 | Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in marsigliesi o in portoghesi Stima 50% della copertura | 134,45 | | | 0,500 | 67,23 | | |
| 02.P02.A60. 030 | SOMMANO m ² | | | | | 67,23 | 4,34 | 291,78 |
| 13 | Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame Sostituzione canali Sostituzione canali | 2,00 2,00 | | 8,980 12,030 | | 17,96 24,06 | | |
| 01.A19.A10. 005 | SOMMANO kg | | | | | 42,02 | 28,53 | 1'198,83 |
| 14 | Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... Il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Manutenzioni tubi pluviali | 2,00 | | | 8,250 | 16,50 | | |
| 01.A19.B20. 005 | SOMMANO m | | | | | 16,50 | 25,15 | 414,98 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 13'580,74 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 13'580,74 |
| | Data, 04/10/2019 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |