




REGIONE PIEMONTE

# COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34  
*Misure urgenti di crescita economica  
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - art. 30*

## MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE

Elab.  <b>D II</b>	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - II lotto</b>	
	Des.  C.M.E. - sost. serram.	Data  ottobre 2019
	Emissione  <b>Esecutivo</b>	Revisione  rev_00

<p>PROGETTAZIONE</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p>  <p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p>	<p>RUP</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Alessia Torelli</p>  <p>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p> <p>SINDACO Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Sindaco Gian Carlo Ricca</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>EFFICIENTAMENTO INFISSI</b>							
1 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50							
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	1,000	1,00		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Portafinestra piano primo			1,000	2,960	2,96		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano terra			1,000	2,020	2,02		
	Finestra piano terra			1,000	1,350	1,35		
	Finestra piano terra			1,250	1,250	1,56		
	Finestra piano terra			0,500	0,670	0,34		
	Finestra piano terra			0,620	1,560	0,97		
	Finestra piano terra			1,000	2,160	2,16		
	Finestra piano terra			1,000	0,450	0,45		
	SOMMANO m²					26,13	12,68	331,33
2 29.P15.A40. 020	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita							
	Smaltimenti rimozioni infissi	26,13			0,020	0,52		
	SOMMANO t					0,52	100,00	52,00
3 01.A17.A80. 005	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).							
	Finestra piano primo	2,00	3,22			6,44		
	Finestra piano primo	2,00	3,22			6,44		
	Finestra piano primo	2,00	2,00			4,00		
	Finestra piano primo	2,00	3,22			6,44		
	Finestra piano primo	2,00	3,22			6,44		
	Finestra piano primo	2,00	3,22			6,44		
	Portafinestra piano primo	2,00	3,96			7,92		
	Finestra piano primo	2,00	3,20			6,40		
	Finestra piano terra	2,00	3,02			6,04		
	Finestra piano terra	2,00	2,35			4,70		
	Finestra piano terra	2,00	2,50			5,00		
	Finestra piano terra	2,00	1,17			2,34		
	Finestra piano terra	2,00	2,18			4,36		
	Finestra piano terra	2,00	3,16			6,32		
	Finestra piano terra	2,00	1,45			2,90		
	SOMMANO m					82,18	8,63	709,21
4 01.A17.B00. 552	Serramenti esterni in legno, sistema completo per finestre e porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, costruito con profili in legno con un grado di umidità ... rimitura ad olio (esclusi i vetri). In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60							
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	1,000	1,00		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	<b>A RIPORTARE</b>					12,10		1'092,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,10		1'092,54
	Portafinestra piano primo			1,000	2,960	2,96		
	Finestra piano primo			1,000	2,220	2,22		
	Finestra piano terra			1,000	2,020	2,02		
	Finestra piano terra			1,000	1,350	1,35		
	Finestra piano terra			1,250	1,250	1,56		
	Finestra piano terra			0,500	0,670	0,34		
	Finestra piano terra			0,620	1,560	0,97		
	Finestra piano terra			1,000	2,160	2,16		
	Finestra piano terra			1,000	0,450	0,45		
	SOMMANO m²					26,13	348,72	9'112,05
5 01.A17.G00. 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno Verniciatura finestre e portefinestre Vedi voce 01.A17.B00.552 serramenti 20% della superficie infissi	26,13			0,200	5,23		
	SOMMANO m²					5,23	29,07	152,04
6 01.P14.C12.0 10	Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio Per finestre Nuove maniglie per finestre e portefinestre					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	14,31	200,34
7 01.P20.B04.1 05	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... ri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB Vedi voce 01.A17.B00.552 riduzione serramenti di finestre e portefinestre					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	73,59	1'839,75
8 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Vedi voce fornitura 01.P20.B04.105					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	46,79	1'169,75
9 02.P95.V52. 010	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi ... mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno.. Spalle di finestre e portefinestre, vuoto per pieno calcolato al 55% della superficie di intervento	26,13			0,550	14,37		
	SOMMANO m²					14,37	133,00	1'911,21
10 02.P02.A52. 010	Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo			1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,960 2,220	2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,96 2,22		
	SOMMANO m²					16,28	21,26	346,11
	<b>A R I P O R T A R E</b>							15'823,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							15'823,79
11 02.P95.V48. 010	Sverniciatura di ante a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,960 2,220	4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 5,92 4,44		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,56	26,24	854,37
12 02.P95.V44. 010	Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane) in legno, esterne, nelle parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetus ... e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente Persiane piano primo stimate al 50% visto lo stato conservativo rilevato	16,28			0,500	8,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,14	342,12	2'784,86
13 02.P95.V50. 010	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) già sverniciate eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione dell ... d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo Persiana piano primo	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,960 2,220	4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 5,92 4,44		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,56	41,32	1'345,38
14 01.A17.C80. 010	Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie Ad ante battenti Vedi voce rimozione persiane 02.P02.A52.010					16,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,28	31,84	518,36
15 02.P80.S32.0 10	Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di m <sup>2</sup> 1,2, eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento Porta piano terra Portone piano terra Porta piano terra	2,00 2,00 2,00		1,000 1,180 1,000	2,770 2,730 2,770	5,54 6,44 5,54		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,52	31,77	556,61
16 01.A17.N00. 015	Interventi locali Maggiori riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di cerniere e carrucole, rimontaggio della porta e nella riparazione o sostituzione delle guide, escluso i materiali da compensarsi a parte: 15% (percentuale del 15 %) Porte e portoni piano terra					15,00		
	SOMMANO %					15,00	3'000,00	450,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							22'333,37

